

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 Sanejament			
SUBCAPITOL 01.01 Tram carrer pavimentat			
APARTAT 01.01.01 Moviment de terres			
U219U100	m3	Demolició pav. asfàltics, manuals +abocador+canon Demolició de paviments asfàltics amb mitjans manuals, càrrega i transport de runes i canon d'abocament	
		Ma d'obra.....	17,28
		Maquinària.....	9,92
		Materials.....	17,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>45,09</b>
U219V010	m	Tall paviments asfàltics disc Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant	
		Ma d'obra.....	0,90
		Maquinària.....	0,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,40</b>
U222U020	m3	Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió	
		Ma d'obra.....	0,44
		Maquinària.....	7,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,93</b>
U228U010	m3	Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.) Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)	
		Ma d'obra.....	1,78
		Maquinària.....	6,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,13</b>
U2R4U100	m3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou canon d'abocament i certificat d'abocament	
		Maquinària.....	4,78
		Materials.....	2,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,23</b>
U222U120	m3	Excav.pou aïllat<4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/cami Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió	
		Ma d'obra.....	0,88
		Maquinària.....	8,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,52</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>APARTAT 01.01.02 Pavimentació</b>			
U931201F	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	
		Ma d'obra.....	0,88
		Maquinaria.....	4,74
		Materials.....	20,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,02</b>
U9H17212	t	Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,96%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,91
		Maquinaria.....	1,92
		Materials.....	43,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>47,53</b>
U9H18214	t	Paviment bitum.cont.calent S-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,91
		Maquinaria.....	1,92
		Materials.....	43,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>47,53</b>
U9H1D214	t	Paviment bitum.cont.calent G-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,91
		Maquinaria.....	1,92
		Materials.....	40,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>45,27</b>
U9J12X50	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	
		Ma d'obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,11
		Materials.....	0,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,82</b>
U9K12B70	m2	Tract. sup. reg monocapa doble,gran. granit.,ECR-1 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-1	
		Ma d'obra.....	3,36
		Maquinaria.....	2,39
		Materials.....	2,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,29</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>APARTAT 01.01.03 Instal·lació de sanejament</b>			
01010301	m3	Sorra de riu 0/6 mm. Sorra de riu 0/6mm per a col·locació a rases de serveis.	
		Ma d'obra.....	1,75
		Materials.....	16,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,74</b>
01010302	u	Connexió nova canonada a xarxa existent Connexió de nova canonada de sanejament fecal a xarxa existent, incloent mà d'obra i materials. Tot inclòs.	
		Ma d'obra.....	77,00
		Materials.....	25,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>103,79</b>
UD7FU573	m	Claveg. PVC D=315,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb junt elàstic de campana, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus i part proporcional de pinces, amb solera de 10 cm i recobriment fins a mitja canya	
		Ma d'obra.....	22,72
		Materials.....	30,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>53,54</b>
UDA1U010	u	Pou registre D=80cm, h=1,60m Pou de registre de d 80 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons	
		Ma d'obra.....	77,00
		Maquinària.....	16,19
		Materials.....	322,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>420,01</b>
UDA1U100	m	Supl. p/h >1,60m pou registre D=80cm, a/anells prefab. form. Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 80 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons	
		Ma d'obra.....	15,40
		Maquinària.....	18,50
		Materials.....	88,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>123,64</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>SUBCAPITOL 01.02 Tram terra natural</b>			
<b>APARTAT 01.02.01 Moviment de terres</b>			
U219U210	m3	Demol.paviment form.,martell trenc.+abocador+cànon Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament	
		Maquinària.....	31,69
		Materials.....	17,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>49,13</b>
U222U020	m3	Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió	
		Ma d'obra.....	0,44
		Maquinària.....	7,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,93</b>
U228U010	m3	Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.) Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)	
		Ma d'obra.....	1,78
		Maquinària.....	6,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,13</b>
U2R4U100	m3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou ca-non d'abocament i certificat d'abocament	
		Maquinària.....	4,78
		Materials.....	2,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,23</b>
<b>APARTAT 01.02.02 Instal·lació de sanejament</b>			
01010301	m3	Sorra de riu 0/6 mm. Sorra de riu 0/6mm per a col·locació a rases de serveis.	
		Ma d'obra.....	1,75
		Materials.....	16,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,74</b>
01010302	u	Connexió nova canonada a xarxa existent Connexió de nova canonada de sanejament fecal a xarxa existent, incloent mà d'obra i mate-rials. Tot inclòs.	
		Ma d'obra.....	77,00
		Materials.....	25,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>103,79</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
GD57R010	m	Cuneta triang. d'1,00m ampl. 0,25 fon. rev. 10cm formigó Cuneta triangular d'1,00m d'amplària i 0,15 de fondària, amb un revestiment mínim de 10cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	
			Ma d'obra..... 3,86
			Maquinaria..... 2,93
			Materials..... 7,06
			<b>TOTAL PARTIDA..... 13,85</b>
UD352752	u	Pericó pas,t. fixa,60x60x50cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	
			Ma d'obra..... 89,25
			Materials..... 92,85
			<b>TOTAL PARTIDA..... 183,92</b>
UD7FU573	m	Claveg. PVC D=315,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb junt elàstic de campana, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus i part proporcional de pinces, amb solera de 10 cm i recobriment fins a mitja canya	
			Ma d'obra..... 22,72
			Materials..... 30,29
			<b>TOTAL PARTIDA..... 53,54</b>
01020201	u	Cata localització xarxa reg Cates per a localització de xarxa de reg.	
			Ma d'obra..... 96,25
			<b>TOTAL PARTIDA..... 97,21</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 02 Enllumenat públic</b>			
<b>SUBCAPITOL 02.01 Moviment de terres</b>			
U219U100	m3	Demolició pav. asfàltics, manuals +abocador+cànon Demolició de paviments asfàltics amb mitjans manuals, càrrega i transport de runes i canon d'abocament	
		Ma d'obra.....	17,28
		Maquinaria.....	9,92
		Materials.....	17,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>45,09</b>
U219V010	m	Tall paviments asfàltics disc Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant	
		Ma d'obra.....	0,90
		Maquinaria.....	0,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,40</b>
U222U020	m3	Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió	
		Ma d'obra.....	0,44
		Maquinaria.....	7,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,93</b>
U228U010	m3	Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.) Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)	
		Ma d'obra.....	1,78
		Maquinaria.....	6,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,13</b>
U2R4U100	m3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou canon d'abocament i certificat d'abocament	
		Maquinaria.....	4,78
		Materials.....	2,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,23</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>SUBCAPITOL 02.02 Pavimentació</b>			
U931201F	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	
		Ma d'obra.....	0,88
		Maquinaria.....	4,74
		Materials.....	20,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,02</b>
U9H17212	t	Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,96%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,91
		Maquinaria.....	1,92
		Materials.....	43,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>47,53</b>
U9H18214	t	Paviment bitum.cont.calent S-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,91
		Maquinaria.....	1,92
		Materials.....	43,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>47,53</b>
U9H1D214	t	Paviment bitum.cont.calent G-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,91
		Maquinaria.....	1,92
		Materials.....	40,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>45,27</b>
U9J12X50	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	
		Ma d'obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,11
		Materials.....	0,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,82</b>
U9K12B70	m2	Tract. sup. reg monocapa doble,gran. granit.,ECR-1 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-1	
		Ma d'obra.....	3,36
		Maquinaria.....	2,39
		Materials.....	2,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,29</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>SUBCAPITOL 02.03 Instal·lació d'enllumenat</b>			
01010301	m3	Sorra de riu 0/6 mm. Sorra de riu 0/6mm per a col·locació a rases de serveis.	
		Ma d'obra.....	1,75
		Materials.....	16,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,74</b>
UD352542	u	Pericó pas 45x45x40cm,m. calat 29x14x10cm + t.fixa 425x425mm Pericó de pas de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment i tapa fixa TH40 de fundició ductil BENITO de dimensions exteriors 425x425mm i interiors 390x390mm.	
		Ma d'obra.....	59,50
		Materials.....	48,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>108,63</b>
UDG5TD10	m	Canal. tub corrugat polietilè, doble capa, DN 63mm Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, col·locat sobre seient amb 10 cm. de sorra de riu, muntatge de tub i farciment de 10 cm. de sorra de riu, i farciment amb terreny procedent d'excavació (no inclòs) fins a nivell de paviment de la vorera.	
		Ma d'obra.....	0,89
		Materials.....	1,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,31</b>
UG312306	m	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,2x2,5mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col·locat en tub	
		Ma d'obra.....	0,59
		Materials.....	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,15</b>
UG314506	m	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub	
		Ma d'obra.....	1,56
		Materials.....	6,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,26</b>
UG38E355	m	Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra	
		Ma d'obra.....	1,06
		Materials.....	1,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,77</b>



## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
XX020301	m	Canal. 2 tub corrugat polietilè, DN 63mm, carrer, formigó Canalització de 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, col·locat sobre seient amb 10 cm. de formigó HM-15, muntatge de tub i farciment amb formigó HM-15 fins el nivell inferior del paviment del carrer.	
		Ma d'obra.....	7,02
		Materials.....	12,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>19,25</b>
XX020302	u	Lum. Realia Fundicion Benito 70W Vsap doble nivell Lluminària REALIA de Fundicion Benito o similar, de 70 W Vsap de doble nivell, per a col·locació en columna Cartuja de 3,5 metres d'alçada. Completament instal·lada, connexionada i p.p. de petits materials.	
		Ma d'obra.....	9,75
		Maquinària.....	9,15
		Materials.....	368,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>391,69</b>
XX020303	u	Columna CARTUJA Fundicion Benito 3,5m. Columna CARTUJA de Fundicion Benito o similar, de 3,5m d'alçada, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la cimentació, graument, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador	
		Ma d'obra.....	38,63
		Maquinària.....	25,06
		Materials.....	45,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>294,93</b>
XX020304	u	Posada terra, 1 piqueta l=2m,D=14,6mm,300micres Subministrament de posada a terra en suport, amb una piqueta d'acer amb recobriments de coure de 300 micres de gruix, de 2 m de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, inclos el cable de coure nu de 50 mm <sup>2</sup> de secció, el tub de protecció de PVC i les grapes de connexió, inclosa l'execució de la rasa, el clavats de la piqueta i la connexió	
		Ma d'obra.....	0,89
		Materials.....	111,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>113,46</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
XX020305	u	<p>Quadre general comandament il·luminació</p> <p>Quadre de comandament per a enllumenat públic, per a 6 sortides, montat sobre armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de dimensions 1000x800x250 mm, amb elements de protecció i comandament necessaris, com 1 interruptor automàtic general, 2 contactors, 1 interruptor automàtic per a protecció de cada circuit de sortida, 1 interruptor diferencial per a cada circuit de sortida i 1 interruptor diferencial per a protecció del circuit de comandament; incloent cèl·lula fotoelèctrica i rellotge amb interruptor horari. Totalment connexionat i cablejat.</p>	
			Ma d'obra..... 173,94
			Materials..... 1.016,02
			<b>TOTAL PARTIDA..... 1.201,86</b>
XX020306	pa	<p>Connexió a xarxa existent</p> <p>Partida alçada de treballs, drets de connexió i posada en marxa de la nova instal·lació amb xarxa municipal existent i legalització instal·lació, incloent realització de memòria tècnica per part de tècnic instal·lador. A justificar.</p>	
			Ma d'obra..... 234,00
			<b>TOTAL PARTIDA..... 236,34</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 03 Jardineria i reg</b>			
<b>SUBCAPITOL 03.01 Moviment de terres i treballs previs</b>			
UR130001	u	Tala arbre+restes abocador+arrencada soca Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a abocador i arrencada de soca, el rebliment del forat i l'anivellament del terreny	
		Ma d'obra.....	11,13
		Maquinaria.....	67,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>79,34</b>
UR2GU060	u	Clot 1,20x1,20x0,70m,mecànic Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x 1,20x 0,70 m, amb mitjans mecànics	
		Ma d'obra.....	0,18
		Maquinaria.....	8,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,82</b>
U219U100	m3	Demolició pav. asfàltics, manuals +abocador+cànon Demolició de paviments asfàltics amb mitjans manuals, càrrega i transport de runes i canon d'abocament	
		Ma d'obra.....	17,28
		Maquinaria.....	9,92
		Materials.....	17,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>45,09</b>
U219V010	m	Tall paviments asfàltics disc Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant	
		Ma d'obra.....	0,90
		Maquinaria.....	0,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,40</b>
U222U600	m	Excav.rasa man.inst. 15x30cm+comp.+transp.+cànon Excavació de rasa manual per a instal·lació de xarxa secundària de reg de 15 x 30 cm, reblert i compactació amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou el transport a abocador de les terres sobrants i el canons d'abocador	
		Ma d'obra.....	4,76
		Maquinaria.....	0,56
		Materials.....	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,42</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>SUBCAPITOL 03.02 Pavimentació</b>			
U931201F	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	
		Ma d'obra.....	0,88
		Maquinaria.....	4,74
		Materials.....	20,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,02</b>
U9H17212	t	Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,96%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,91
		Maquinaria.....	1,92
		Materials.....	43,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>47,53</b>
U9H18214	t	Paviment bitum.cont.calent S-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,91
		Maquinaria.....	1,92
		Materials.....	43,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>47,53</b>
U9H1D214	t	Paviment bitum.cont.calent G-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,91
		Maquinaria.....	1,92
		Materials.....	40,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>45,27</b>
U9J12X50	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	
		Ma d'obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,11
		Materials.....	0,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,82</b>
U9K12B70	m2	Tract. sup. reg monocapa doble,gran. granit.,ECR-1 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-1	
		Ma d'obra.....	3,36
		Maquinaria.....	2,39
		Materials.....	2,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,29</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>SUBCAPITOL 03.03 Jardineria i reg</b>			
UR64U010	u	Plantació arbre 18-25cm perímetre,mecànicament Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escossell i els regs manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra	
		Ma d'obra.....	14,25
		Maquinaria.....	21,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>36,23</b>
UR820003	u	Tutor fusta dos rodons D=8 cm Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargaria, amb subjecció específica per arbres de goma	
		Ma d'obra.....	7,41
		Materials.....	9,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,46</b>
XX030301	u	Submin.-transp.populus alba 20/25cm,arrel nua Subministrament i transport de populus alba de 20/25 cm de perímetre, arrel nua de peu masculí, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	
		Materials.....	60,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>60,00</b>
XX030302	u	Submin.-transp.fraxinus angustifolia 20/25cm,arrel nua Subministrament i transport de fraxinus angustifolia de 20/25 cm de perímetre, arrel nua de peu masculí, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	
		Materials.....	145,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>145,00</b>
XX030303	m	Tanca pals vert. fusta h=1m Tanca de mòduls prefabricats de fusta tractada en autoclau de 1m d'alçada, formada per dos pals verticals de 10cm, de diàmetre i 1,40m. de longitud per a la seu clavament en terra, dos rotllos horitzontals i altres verticals separats a una llum màxima de 12cm, incloent obertura de pous i retacat de pals, acabat, amidada la superfície instal·lada per sobre de la rasant del terreny.	
		Ma d'obra.....	11,40
		Materials.....	42,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>54,44</b>
XX030304	u	Sistema de reg Sistema de reg per l'abrat situat en el carrer de l'Església, format per sistema TECHLINE, incloent canonades, valvuleria, programador,... Totalment instal·lat.	
		Ma d'obra.....	780,00
		Materials.....	760,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.556,03</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
XX030305	u	Connexió sistema de reg a xarxa municipal Connexió del sistema de reg a xarxa d'aigua existent, incloent vàlvula de comporta de 3/4" i pe- ricó de registre de 30x30 cm i 40 cm de fondària.	
			Ma d'obra..... 121,05
			Materials..... 40,77
			<hr/> TOTAL PARTIDA..... 164,33

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>CAPITOL 04 Mobiliari urbà</b>			
UQ10U310	u	Banc barcino fund. benito, fusta trop., sup. fosa, col. Banc tipus barcino de fundició benito o equivalent, de fusta tropical amb protecció fungicida insecticida i hidòfuga, amb suports de fosa de 200 cm de llargària, col.locat	
		Ma d'obra.....	15,40
		Materials.....	199,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>216,54</b>
XXXX0401	u	Paperera Salou fund. benito col.locat Paperera Salou fund. benito col.locat	
		Ma d'obra.....	9,63
		Materials.....	152,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>163,25</b>

## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 Seguretat i salut			
XXXX0501	pa	Seguretat i salut	
		Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de les obres.	
TOTAL PARTIDA.....			1.907,31



## QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 Imprevistos i varis			
XXXX0601	pa	Imprevistos i varis Partida alçada a justificar d'imprevistos i varis de les obres valorades.	
TOTAL PARTIDA.....			3.599,45